



**Verhoeven
Tuinhout &
Steengoed**

Leveringsconditie eigenschappen en garantiebepalingen bij een schutting

Leveringscondities:

De opdrachtgever dient voordat de werkzaamheden beginnen de juiste lijn en de hoogte van de schutting aan de schuttingbouwers aan te geven. De lijn dient ook vrij te zijn van bestrating, begroeiing e.d. Het is niet mogelijk om na oplevering c.q. plaatsing aanspraak te maken op verplaatsing van de schutting.

De verdeling van de vakken wordt door Verhoeven bepaald, indien u dit zelf doen wilt kan dit minimaal 3 weken vooraf kenbaar gemaakt worden door een tekening te sturen aan planning@schutting.nl

Indien u een paal tegen de muur wenst dan dient u dit vooraf kenbaar te maken en zelf de fundering te verwijderen. Indien dit niet is gedaan dan kan de paal tegen een meerprijs van € 15,- per paal worden ingekort en aan de muur worden vast geboord. Voor de aanvoer en het plaatsen van de schutting dient er een werkruimte te zijn van tenminste 50cm aan beide zijden van de schutting. Indien dit minder is dient u dit vooraf via doorgestuurde foto's of filmpjes kenbaar te maken. Wij zullen beoordelen of plaatsing nog altijd mogelijk is. Indien de situatie de voortgang van de montage bemoeilijkt zal dit als meerwerk tegen van €75,- per uur per persoon incl. BTW in rekening worden gebracht. U dient ervoor te zorgen dat beplanting of andere begroeiing binnen deze 50cm van de schutting verwijderd is. Mogelijkerwijs kan het voorkomen dat we anders de beplanting vertrapten welke geen reden is voor reclamatie.

De maximale afstand vanaf de auto tot de te plaatsen schutting mag maximaal 30 m1 bedragen, indien dit verder is dan kan dit tegen meerprijs.

Wij benaderen uw tuin altijd via een poort of openbare locatie. Indien materialen door het huis, garage of andere bebouwing moeten worden gebracht, of als er hoogteverschil (opstap of trap) overbrugd moet worden dan dient u dat dat minstens 3 weken voor plaatsing door middel van foto's of video kenbaar te maken. Wij zullen beoordelen of montage nog mogelijk is. Naar alle waarschijnlijkheid zullen deze obstakels meerwerk met zich meebrengen. U dient er zelf voor te zorgen dat kwetsbare randen (zoals kozijnen) waardoor wij moeten treden goed afgedekt zijn om schade te voorkomen.

Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van aanwezige kabels en of leidingen en deze vrij te graven en aan te geven bij de montageploeg. Wij zijn niet aansprakelijk voor het beschadigen van leidingen en kabels die aanwezig zijn waar de schutting geplaatst wordt. Informatie omtrent kabels en dergelijke kunt u verkrijgen door een Klic melding aan te vragen.

Wij gaan ervan uit dat we de gaten kunnen boren, indien u aangeeft dat dit niet kan i.v.m. kabels dan bedraagt de meerprijs € 10,- per gat.

Mochten er toch extra werkzaamheden nodig te blijken zoals bestrating, fundering, wortels, puin, kabels en leidingen e.d. verwijderen, dan zullen deze meerkosten worden berekend tegen een tarief van €75,- per uur per persoon incl. BTW. Tegen meerprijs worden op de lijn van de nieuw te plaatsen schutting, de bestaande schutting en of hagen en struiken verwijderd en afgevoerd.

Om extra kosten te voorkomen kunt u vooraf de grond controleren door een gleuf te maken van 15 cm diep. De prijs die u heeft gekregen is erop gebaseerd dat de betonplaat maximaal 10 cm diep geplaatst wordt. Tegen meerprijs kan dit dieper. De bestrating die is verwijderd t.b.v. het plaatsen van de schutting wordt niet teruggeplaatst, zo ook wordt overtollig zand van het boren van de gaten niet opgeruimd of afgevoerd. Bij oplevering zal een plaatje met daarop het Verhoeven GSB logo gemonteerd worden.

U dient direct na oplevering de schutting en poorten te controleren, als er iets ontbreekt is het is wel zo prettig voor iedereen dat dit direct wordt opgelost.

Als het door weeromstandigheden niet mogelijk is om de schutting te plaatsen wordt dit i.o.m. de klant verzet. Indien u zelf binnen 3 weken de datum wilt wijzigen dient u rekening te houden met een meerprijs van € 75,-

Zijn er mankementen aanwezig willen wij deze z.s.m. op lossen, de klachten moeten wel redelijk zijn. Omdat wij meerdere projecten/klanten hebben proberen wij kleinere werkzaamheden in te plannen als wij op dat moment ook in de buurt zijn.

Stormschade en schade als gevolg van bodemverzakking alsmede schade door het eenzijdig plaatsen van aarde of bestrating zijn van garantie uitgesloten.

Dat een schutting scheef gaat staan heeft niets te maken met hoe de schutting geplaatst is, dit komt veelal doordat de schutting pas geplaatst is en daarna meteen een storm heeft gehad. Ook de conditie van de grond en de diepte van de palen en platen bepalen de stabiliteit. Zo ook of u heeft gekozen voor beton aan de palen te laten storten. Let er b.v. ook op dat het afrillen van grond en/of bestrating langs een schutting ervoor kan zorgen dat een schutting scheef kan komen te staan of dat de betonplaat breekt.

Bij Combiwood en andere horizontale houten schuttingen zullen de horizontale lijnen niet altijd doorlopen. De oorzaak hiervan is dat hout werkt en dit dient geaccepteerd te worden. Vaak kunt u dit zelf oplossen door de planken aan de bovenkant aan te slaan, of u kunt de bovenste plank bij ons op de zaak kosteloos op maat laten zagen. Indien u heeft gekozen voor composiet, WPC of aluminium dan zal dit tot een minimum beperkt blijven. Kleurafwijkingen vallen niet onder de garantie. Kleine scheuren moeten worden geaccepteerd bij oplevering.

Scheuren en kromtrekken van het hout na oplevering valt niet onder de garantie.

Ook kunnen wij geen garantie geven op kalkuitbloei wat mogelijk in de betonpalen en -platen aanwezig is. Kalkuitbloei is inherent aan een betonproduct en verdwijnt doorgaans vanzelf na verloop van tijd. Verkleuring van beton is geheel normaal en valt dan ook niet onder garantie.

Advies bij te plaatsen schuttingen:

Gebruik bij voorkeur beton, stalen of aluminium palen en een betonnen onderplaat. Deze zijn duurzamer dan hout en houden tevens het scherm vrij van aarde. Tevens is het aan te raden de palen te stabiliseren met betonmortel. Het is aan te raden om op de schutting een afdekkap te plaatsen. Deze houden regen uit de kopse kant van de planken en dit scheelt enorm op de levensduur van de schutting. U kunt kiezen tussen het gebruik van verzinkte of RVS bevestigingsmateriaal. Verzinkte ijzerwaren zullen op de duur gaan oxideren, wat leidt tot roeststrepen en vlekken. Bij RVS vindt het oxidatie proces pas in een veel later stadium plaats.

Garantie:

	Hout betonschutting	Hout schutting	betonschutting	WPC schutting
30 jaar tegen betonrot	✓	✓	✓	✓
10 jaar op houtrot	✓	***	✓	n.v.t
2 jaar op kleurvastheid	✗	✗	✗	✓
2 jaar op krasbestendigheid	n.v.t	n.v.t	n.v.t	✓
1 jaar poort met Stalenframe	✓	✓	✓	✓

*** = Indien het hout vrij van aarde en begroeiing blijft.

De garantie geldt alleen wanneer Verhoeven GSB de werkzaamheden zelf heeft uitgevoerd.

Betaling:

Direct nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd per pin.

(Als u niet thuis bent wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, kunt u ervoor kiezen om de factuur vooraf te voldoen)

